



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Warszawa, 2013-12-02

Nr sprawy: A-232-Zp-14/13

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi ogłoszenia przetargu na budowę miasteczka ruchu drogowego udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

„Budowa miasteczka ruchu drogowego”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień.

1. W dokumentacji przetargowej brak jest rysunków (planów zagospodarowania i profili podłużnych) związanych z budową kanalizacji deszczowej, przyłącza sanitarnego i przyłącza wodociągowego. Prosimy o uzupełnienie ww. dokumentacji zgodnej z zakresem przewidzianych prac montażowych.

ad. 1 – Trasa przyłącza sieci sanitarnych oraz odwodnienie znajduje się na rysunku nr 002 (długości wg przedmiarów), rzędna projektowana przy elewacji zaplecza i miejsc przyłączy do zaplecza 107,00 a dla odwodnienia należy przyjąć rzędna z ostatniej kratki ściekowej = 107,10, jako że nie ma kolizji z istniejącymi sieciami;

- *jako profil podłużny dla przyłącza wodociągowego spadek 0,1% w kierunku do sieci początek 105,20 a koniec 105,08,*
- *jako profil podłużny dla przyłącza kanalizacji sanitarnej spadek 0,5% w kierunku do sieci początek 105,00 a koniec 104,50,*
- *jako profil podłużny dla przyłącza kanalizacji deszczowej spadek 0,5% w kierunku do sieci początek 106,60 a koniec 106,50.*

2. W specyfikacji (MRD - STWiOR ogólnie budowlany Tom III (30) pdf) istnieje zapis o wykonaniu instalacji wewnętrznej wody zimnej od wodomierza do punktów czerpalnych.

Czy wchodzi to w zakres prac? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje oraz udostępnienie specyfikacji technicznych armatury instalacji wewnętrznej.

3. W specyfikacji (MRD - STWiOR ogólnie budowlany Tom III (30) pdf) istnieje zapis o wykonaniu instalacji wody ciepłej. Czy wchodzi to w zakres prac? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje oraz udostępnienie specyfikacji technicznych armatury instalacji wewnętrznej.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

4. W specyfikacji (MRD - STWiOR ogólnie budowlany Tom III (30) pdf) istnieje zapis o wykonaniu poziomów i pionów kanalizacyjnych z podłączeniem przyborów sanitarnych oraz podłączenie poziomów do sieci zakładowej. Czy wchodzi to w zakres prac? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje oraz udostępnienie specyfikacji technicznych armatury instalacji wewnętrznej.

5. W specyfikacji (MRD - STWiOR ogólnie budowlany Tom III (30) pdf) istnieje zapis o montażu rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80 mm na ścianach. Czy wchodzi to w zakres prac? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje oraz udostępnienie specyfikacji technicznych armatury instalacji wewnętrznej.

ad. 2, 3, 4, 5 – Instalacje wewnętrzne nie będą wykonywane, ilości niezbędnych prac dla instalacji i sieci sanitarnych oraz energetycznych są we właściwych przedmiarach załączonych do przetargu. Sieci sanitarne dla obsługi zaplecza pokazane na rysunku zagospodarowania terenu mają być doprowadzone do miejsca zlokalizowania kontenerów i wyprowadzone ponad poziom terenu na wysokość 1 m z zabezpieczeniem otworu przed ew. zanieczyszczeniami.

6. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej brak jest jednoznacznego wyszczególnienia zakresu etapu I.

ad. 6 – Zakres pierwszego etapu obejmuje pozycje opisane i ujęte w przedmiarze oraz niezbędne do ich wykonania prace towarzyszące.

7. Czy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ należy wykonać nawierzchnie bitumiczne w kolorze niebieskim na torze sprawnościowym, czy zgodnie z projektem mają być to nawierzchnie bezpieczne w kolorze niebieskim?

ad. 7 – Nawierzchnie bezpieczne będą wykonywane w drugim etapie, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Na torze sprawnościowym jest wskazane wykonanie nawierzchni bezpiecznej zbliżonej do koloru niebieskiego lub innej ustalonej z Zamawiającym z wykluczeniem kolorów: szarości, czerni, czerwonego włącznie z kolorami o intensywnym ciemnej barwie. W przypadku tego projektu - kolor niebieski graficznie wydziela nawierzchnie na rysunku mając na celu wyraźne zaznaczenie gdzie mają być nawierzchnie bezpieczne bez narzucania koloru.

8. Czy należy przyjąć do wyceny wykonanie wszystkich nawierzchni w kolorze niebieskim czy tylko te które stanowią nawierzchnię toru sprawnościowego?

ad. 8 – Nawierzchnie bezpieczne będą wykonywane w drugim etapie, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

9. Które pozycje przedmiaru zawierają wykonanie nawierzchni w kolorze niebieskim i czerwonym?

ad. 9 – Nie ma nawierzchni bezpiecznych w kolorze czerwonym, ale jest asfalt w kolorze czerwonym. Zakresy prac znajdujące się w załączonym do SIWZ, a nie uwzględnione w przedmiarze, w tym nawierzchnie bezpieczne nie są przedmiotem tego postępowania przetargowego.

10. W dokumentacji i przedmiarze brak jest pozycji opisujących nawierzchnie z kruszywa naturalnego.

ad. 10 – W ramach wykonywania prac zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym nie przewiduje się nawierzchni z kruszywa naturalnego.

11. Co kryje się pod nazwą zawartą w pkt. 8 - Budowa funkcjonalnego, niekolizyjnego połączenia komunikacyjnego z projektowaną ODTJ wraz miejscami postojowymi. Czy należy rozumieć, że te elementy inwestycji znajdują się poza granicami opracowania i nie objęte są pozwoleniem na budowę?

ad. 11 – Budowa funkcjonalnego, niekolizyjnego połączenia komunikacyjnego z projektowanym ODTJ wraz z miejscami postojowymi i odwodnieniem poprzez kratkę ściekową do sieci kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane w projekcie budowlano wykonawczym i będą wykonane w ramach niniejszego zamówienia

12. Czy Zamawiający zrezygnował z wykonania nawierzchni trawiastych wzmocnionych geokrata?

ad. 12 – Zamawiający zrezygnował z wykonania wzmocnienia geokrata nawierzchni trawiastych.

13. Czy żadne elementy wyposażenia (oprócz wiaty śmietnikowej i ogrodzenia) pokazane na rys. pt. MRD - Plan zagosp. - wyposażenie (11) nie są elementami przetargu?

ad. 13 – Elementami przetargu są tylko elementy wyposażenia, które są wymienione w przedmiarze.